

# 拟审批公示: 海东市乐都区生态环境局关于海东市乐都区洪水镇 马趟村建筑用砂石矿年产 60 万方砂石加工生产线项目环境影响 评价文件拟审批公示

根据建设项目环境和影响审批程序的有关规定,我局拟对海东市乐都区洪水镇马趟村建筑用砂石矿年产 60 万方砂石加工生产线项目环境影响评价文件进行审批。现将拟审批的环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为 2022 年 9 月 29 日-2022 年 10 月 10 日(5 个工作日)。听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起 5 日内申请人、利害人可提出听证申请。

通讯地址:青海省海东市乐都区滨河路 11 号乐都区生态环境局

联系电话: 0972-8627010

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价机构	项目概况	预防或减轻不良环境影响的对策或措施	文件类别
1	海东市乐都区洪水镇马趟村建筑用砂石矿年产 60 万方砂石加工生产线项目	海东市乐都区洪水镇马趟村	海东市乐都区远洋砂石采选有限公司	贵州秀泽环保有限公司	<p>项目位于海东市乐都区洪水镇马趟村,采矿区面积 0.2693km<sup>2</sup>,本矿山可开采出的资源量 346.05 万 m<sup>3</sup>,设计矿山生产规模 60 万 m<sup>3</sup>/a,服务年限为 7.8 年。生产规模 60 万方;年产 60 万方砂石加工生产线。</p> <p>项目总投资</p>	<p>(1) 洗砂过程中产生的废水,经八级沉淀池沉淀后,回用于生产工段;粪便有防渗旱厕收集定期清掏,盥洗废水水质成分简单,场内洒水降尘;车辆冲洗废水经沉淀后全部回用,不外排。</p> <p>(2) 运输道路定期洒水抑尘,设置车辆冲洗平台,对出场车辆进行冲洗;堆场设置三墙一顶,堆场成品采取压实、防尘网覆盖,并辅以洒水措施;对破碎、筛分工序进行密闭,在破碎和筛分安装喷淋降尘设施及布袋除尘设施。</p> <p>(3) 项目工作面的设备如挖掘机等均随着开采面的移动而移动,不固定安装。生产加工设备经过基础减震,厂房隔声等措施,噪声源强可有效降低。本项目仅在昼间生产,噪声源影响范围在 100m 以内,项目区 50m 范围内没有村庄等敏感点,本项目运营不会对声环境质量产生较大影响</p>	报告表

				<p>1370 万元，其中环保投资 76 万元，占总投资的 5.55%。</p>	<p>(3) 生活垃圾：生活垃圾经垃圾箱集中收集后，定期清运；剥离表土和废石：用于平整矿场地、场内道路使用及矿区复垦覆土源；沉淀池污泥：回用于矿坑填埋。</p> <p>(4) 采用山坡露天开采方式，采取自上而下整体开采。矿区开采面积较大，矿区未来应采取边开采、边恢复的复垦措施，及时恢复生态平衡针对项目水土流失问题，在矿区四周边坡及临时排土场修建混凝土或水泥硬化的截水工程构筑物，严禁雨水直接冲刷边坡或雨水径流侵蚀；</p>	
--	--	--	--	--	--	--