

# 关于乐都区洪水镇李家壕村 2022 年以工代赈示范工程前期公示

乐都区洪水镇李家壕村 2022 年以工代赈示范工程，根据省发展改革委《关于下达以工代赈示范工程 2022 年第三批中央预算内投资计划的通知》(青发改地区(2022)671 号)、《海东市发展和改革委员会关于下达以工代赈示范工程 2022 年的第三批中央预算内投资计划的通知》(东发改农产(2022) 430 号)、《关于乐都区洪水镇李家壕村 2022 年以工代赈示范工程实施方案的批复》(乐发改(2022) 225 号)要求，现将项目建设地点、期限、内容、规模、资金来源等公示如下。

## 一、项目名称

乐都区洪水镇李家壕村 2022 年以工代赈示范工程

## 二、项目性质

新建

## 三、实施内容

在虎狼沟右岸新建机井提水至项目区最高点蓄水池。从蓄水池分别布置两条主管线沿项目区边界由南向北布置 1#主管，由北向南布置 2#主管。主管下设 13 条支管，支管由东向西布置，支管下设滴灌管，滴灌管按樱桃种植的行间距进行布置。

## 四、实施地点

乐都区洪水镇

## 五、建设期限

项目建设期限为 1 年，即 2023 年。

## 六、建设内容及规模

在项目区外虎狼沟右岸新机井 1 座，配 200QJ32-312/24 水泵 1 台，总装机功率为 55KW；铺设上水压力管 1 条，总长度 1446m 的  $\phi 108/\delta 4.5$  无缝钢管，采用明管铺设，修建压力管镇墩 29 座，支墩 207 座；布设主管 2 条，总长 1672m（其中 1#主管采用 PE100 $\phi$ 110/PN1.6，长度 1116.5m；2#主管采用 PE100 $\phi$ 110/PN1.6，长度 555.5m）、支管 13 条，总长 6179.8m，采用 PE100 $\phi$ 50/PN1.6 管材，主支管采用埋管，埋深 0.5m；DN16 滴灌带 361797m，滴灌管明管布设；新建 500m<sup>3</sup> 蓄水池 1 座；新建分水井 17 座；100KVA 变压器 1 台。

## 七、资金及来源

2022 年第三批中央预算内投资 447 万，其他地方财政性建设资金 58 万元，企业自筹 50 万元。

## 八、项目进度

2022 年 10 月中旬，项目建设方案编制及审批；2022 年 11-12 月，项目前期准备工作、招投标等；2023 年 3-9 月，工程实施（维修、新建、购置）；2023 年 10 月，工程竣工验收。

## 九、责任单位

海东市乐都区自然资源和林业草原局

## 十、建设目标

本工程的实施可以起到改善生态环境的作用，使项目区达到“水不下山，泥不出沟”的初步治理效果，对控制项目区内水土流失、减轻入湟泥沙、改善当地自然生态环境和投资环境，提高城市品位是十分必要的，同时，带动当地农户一起致富。

欢迎群众监督，如有异议，请向海东市乐都区自然资源和林业草原局办公室 8623156 反映。

海东市乐都区自然资源和林业草原局

2023年2月16日

